



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 374 /2013

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: Ύδρευση - Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο Ύδρευσης έργα Α' Φάσης Δεξαμενή Γερακίου»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30^η του μήνα *Αυγούστου*, του έτους 2013, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/31303/26.08.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 16. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μειζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 17. Μπλίρης Νικόλαος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 18. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 19. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών | 20. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 6. Δούλος Παντελής | 21. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 7. Προκόπης Πέτρος | 22. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 8. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 23. Μητσόπουλος Σωτήριος. |
| 9. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών. | 24. Νικολόπουλος Γεώργιος - Επικεφαλής
παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα
πολιτών». |
| 10. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 11. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 12. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 14. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -
Ανεξάρτητος δ.σ. | |
- *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.
- *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

1. Βασιλικόπουλος Δημήτριος, 2. Ντάνας Χαράλαμπος, 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 4. Βασιλόπουλος Θεόδωρος - Ανεξάρτητος δ.σ, 5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 6. Χριστόπουλος Ιωάννης, 7. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Ύδρευση – Διωλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο Ύδρευσης έργα Α' Φάσης Δεξαμενή Γερακίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Εισηγούμαστε τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος που εκτελείται από την Κ/Ξ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε. και παρακαλούμε για την έγκρισή του. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν :

α) τις μεταβολές ποσοτήτων που εκ παραδρομής έχουν συμπεριληφθεί σε διαφορετικά άρθρα του προϋπολογισμού μελέτης. Αυτές αφορούν αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων που αναφέρονται στην εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων (Α.06, Α.07), καθώς και του άρθρου των γενικών εκσκαφών για τη δημιουργία υπογείων χώρων (Α.15). Οι ποσότητες των παραπάνω άρθρων έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό μελέτης εκ παραδρομής στα άρθρα για την εκσκαφή ανοιχτών διωρύγων (άρθρα Α.03 και Α.04).

β) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προκύπτουν με την πρόοδο των εργασιών και την προμέτρηση για την ολοκλήρωση του έργου.

γ) τη σύνταξη νέων τιμών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή, έντεχνη και λειτουργική κατασκευή του έργου.

Συγκεκριμένα, στον προϋπολογισμό μελέτης το μεγαλύτερο ποσοστό των ποσοτήτων των εκσκαφών που αιτιούνται για την τοποθέτηση των αγωγών του δικτύου έχουν συμπεριληφθεί στα άρθρα Α.03, Α.04 τα οποία αφορούν εκσκαφές ανοιχτών τάφρων - διωρύγων και όχι στα άρθρα Α.06, Α.07 που αφορούν την εκσκαφή ορυγμάτων για την τοποθέτηση αγωγών υπογείων δικτύων, που είναι το φυσικό αντικείμενο του έργου. Ενώ ορθά έχει συμπεριληφθεί στα αντίστοιχα άρθρα για το τμήμα των εκσκαφών που αφορούν την τοποθέτηση αγωγών για τη σύνδεση με τη δεξαμενή Γερακίου. Επιπλέον στα άρθρα Α.03 και Α.04 του προϋπολογισμού μελέτης έχουν συμπεριληφθεί και οι ποσότητες των εκσκαφών που αιτιούνται για την κατασκευή των δεξαμενών, αντλιοστασίων και φρεατίων και όχι στα άρθρα Α.15 που αφορά τις γενικές εκσκαφές για τη δημιουργία υπογείων χώρων. Οι ποσότητες που περιλαμβάνονται εκ παραδρομής στα άρθρα Α.03 και Α.04 γίνονται επί έλαττον.

Επίσης, αυξάνονται οι ποσότητες των εκσκαφών (Α.06, Α.07), της διάστρωσης των προϊόντων εκσκαφής (Α.08), των επιχώσεων (Α.12, Α.13) και της άμμου εγκιβωτισμού (Α.14) λόγω της αύξησης του πλάτους εκσκαφής ορύγματος, δεδομένου ότι το πλάτος εκσκαφής σύμφωνα με την προμέτρηση είναι 1,24m και η εξωτερική διάμετρος των σωλήνων στη μούφα είναι 0,97m, ο χώρος που απομένει εκατέρωθεν των σωλήνων (0,13m) καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη την πρόσβαση για την ασφαλή τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2221/30-7-2012, για την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή δικτύου με αγωγό διαμέτρου DN800 και βάθος >1,75m και < 4,00m το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος ορύγματος είναι 1,50m.

Οι ποσότητες των εργασιών που αφορούν τη φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών (Α.02) και εκσκαφές ανοιχτών τάφρων - διωρύγων σε εδάφη βραχώδη (Α.05), γίνονται επί έλαττον αφού εκ παραδρομής έχουν προμετρηθεί στα συγκεκριμένα άρθρα. Τέλος έχουμε μείωση των ποσοτήτων που αφορούν τη χρήση, έμπηξη και εξόλκωση πασσαλοσανίδων που αναφέρονται στα άρθρα Α.16, Α.17 και Α.18, δεδομένου ότι το έδαφος στις θέσεις θεμελίωσης του αντλιοστασίου Α2 και της δεξαμενής Τ3 κρίνεται κατάλληλο και δεν απαιτείται η χρήση τους.

Συντάχθηκαν οι παρακάτω νέες τιμές εργασιών :

- Η (Ν.Τ. 1) Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος, αφορά την καθαίρεση τεχνικών, τα οποία εκ παραδρομής δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης, για τη διέλευση του αγωγού

- Η (Ν.Τ. 2) Εξογαντικές στρώσεις με θραυστό αμμοχάλικο, αφορά την εξογάνωση της θεμελίωσης των δεξαμενών και των αντλιοστασίων, όπου αυτό απαιτείται.

- Η (Ν.Τ. 3) Αντιστήριξη παρειών ορύγματος με μεταλλικά πετάσματα, αφορά την αντιστήριξη παρειών ορύγματος για την τοποθέτηση του αγωγού DN800 κατάντι του φράγματος Πηνειού, όπου παρατηρείται αστάθεια των παρειών του ορύγματος λόγω χαλαρής συνεκτικότητας του εδάφους και κρίνεται αναγκαία η χρήση μεταλλικών πετασμάτων για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Επίσης στο τμήμα του έργου προς Αγ. Δημήτριο διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεχνικών τα οποία εκ παραδρομής δεν έχουν ληφθεί υπόψη

κατά την σύνταξη της μελέτης, με αποτέλεσμα το βάθος εκσκαφής για την τοποθέτηση του αγωγού να φτάνει έως και 4,00μ. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η χρήση μεταλλικών πετασμάτων για την ασφάλεια των εργαζομένων και των οχημάτων που κινούνται παράλληλα στο σκάμμα (επαρχιακή οδός Αγ. Δημήτριος – Κέντρο) για βάθη εκσκαφής μεγαλύτερα των 2,00μ.

- Η (Ν.Τ. 4) Σωλήνας ΡΕ Φ90 / 10atm, αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού που βρίσκεται στον αγροτικό δρόμο προς τη δεξαμενή Τ1 προκειμένου να τοποθετηθεί ο διπλός αγωγός DN800.

Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξολοκλήρου με την απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων, ενώ η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από τη διάθεση των επί ελάττων δαπανών και από τα απρόβλεπτα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3481/2-8-2006.

Συνοπτικά ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑΣ
Εργασίες	3.786.537,61	3.973.835,20
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	681.576,77	715.290,34
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε	4.468.114,38	4.689.125,54
Λογιστικό λάθος	-0,01	-0,01
Σύνολο	4.468.114,37	4.689.125,53
Απρόβλεπτα 9%	402.130,29	181.119,13
Σύνολο	4.870.244,66	4.870.244,66
Αναθεώρηση	158.669,34	158.669,34
Σύνολο	5.028.914,00	5.028.914,00
Φ.Π.Α 23%	1.156.650,22	1.156.650,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.185.564,22	6.185.564,22

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και ανέρχεται στο ποσό των 6.185.564,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. κ. **Κότσιφας**, Μπιλέρης, Παναγόπουλος, Τάγιου, Χριστόπουλος Γεώργιος & **Κολόσακας**, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ., β) τον ΑΠΕ του έργου,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου "Υδρευση - Διωλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο Υδρευσης έργα Α' Φάσης Δεξαμενή Γερακίου", συνολικής δαπάνης 6.185.564,22 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -374- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 03/09/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης