



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -13/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 212 /2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνείας» [αρ. μελ. 21/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 29^η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/14089/ 25.06.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Μπιλίρης Νικόλαος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ. |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- Καραϊνδρος Κωνσταντίνος
 - Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
 - Αθανασόπουλος Ιωάννης
 - Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
 - Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
 - Μπακέλλας Γεώργιος
 - Κοκκαλιάρη Νικολέττα
 - Ντάνασης Χαράλαμπος.
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 8^ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Φωτόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 9^ο και ο κ. Παναγόπουλος κατά τη συζήτηση θεμάτων προ Η.Δ.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 8 ως 14.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση της 21/2018 μελέτης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

1. Αντικείμενο

Η μελέτη αυτή, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνειάς», προϋπολογισμού 112.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η αναγκαιότητα εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου προέκυψε από το γεγονός ότι το οδικό δίκτυο στην Δ.Ε Πηνειάς έχει υποστεί μεγάλες ζημιές εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τον Δήμο στις 6 & 7 Μαΐου με αποτέλεσμα την κακή βατότητα του και πολλές φορές την αδυναμία διέλευσής του.

Τα τελευταία έτη, στον Δήμο μας λαμβάνουν χώρα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις, και λοιπές έντονες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις), με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων, τις έντονες διαβρώσεις εδαφών, με καταστροφικές συνέπειες τέτοιες ώστε ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας (22560/1032/15-08-2017, 249928/1191/14-09-2017, 360885/1810/21-12-2017 και 142264/852 08/05/2018).

Σκοπός του έργου είναι η άμεση και πλήρης αποκατάσταση της βατότητας οδών για την εξυπηρέτηση των πολιτών - χρηστών.

2. Υφιστάμενη κατάσταση - Προτεινόμενες παρεμβάσεις

- Στον δρόμο Ροδιά - Λουκά, πριν την είσοδο στην Τ.Κ Λουκά, κατάντη του υφισταμένου δρόμου παρατηρήθηκε αποκόλληση μεγάλου τμήματος των πρανών με αποτέλεσμα την καθίζηση της μίας σχεδόν λωρίδας κυκλοφορίας, σε μήκος 16,00μ. περίπου.

Πρόκειται να κατασκευαστούν συρματοκιβώτια [1x1x1] (πλάτος x μήκος x ύψος), σε συνολικό μήκος 16,00μ περίπου, συνολικού πλάτους 3,00μ και ύψος στέψης 5,00μ., σε διάταξη που εμφανίζεται στα σχέδια της μελέτης. Ακόμη θα γίνει εξυγίανση του οδοστρώματος, με κατασκευή νέας υπόβασης και βάσης και νέας ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας σε μήκος L=16,00μ. περίπου, με προσοχή για την ορθή και ασφαλή συναρμογή με το υφιστάμενο οδόστρωμα.

- Στην Τ.Κ. Σκλίβα στον δρόμο πού οδηγεί στον οικισμό Γαβράκια, έχουν παρουσιαστεί έντονα κατολισθητικά φαινόμενα και έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα την μερική διακοπή της κυκλοφορίας.

Πρόκειται να γίνουν γενικές εκσκαφές ανάντη και κατάντη, σε μήκος 65,00μ. περίπου και εξυγίανση του οδοστρώματος με υγιή δάνεια υλικά.

Ακόμα θα γίνουν γενικές εκσκαφές στο οδόστρωμα σε μήκος L=65,00μ. επίκωση κατ' αρχάς με δάνεια επίλεκτων, στη συνέχεια κατασκευή στρώμνης από συρματοκιβώτια και τελικά στρώση οδοστρώμας από δάνεια επίλεκτων υλικών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με προσοχή για την ορθή και ασφαλή συναρμογή με το υφιστάμενο οδόστρωμα.

- Στον δρόμο Σιμόπουλο - Γαβράκια πλησίον του οικισμού Γαβράκια, έχει παρουσιαστεί τεράστια κατολίσθηση κατάντη του δρόμου με αποτέλεσμα την δημιουργία σοβαρών κινδύνων για τους διερχόμενους.

Πρόκειται να γίνει έργο που θα περιλαμβάνει, εκσκαφές της υπάρχουσας οδού και του κατολισθαίνοντος πρανούς, στην επιφάνεια της οδού θα γίνει κατασκευή στρώμνης με συρματοκιβώτια και στη συνέχεια κατασκευή τσιμεντόστρωσης, στο κατάντη πρανές θα γίνει κατασκευή λιθορριπής και κατασκευή συρματοκιβωτίων [1x1x1] σε μήκος L=16,00μ περίπου συνολικού πλάτους 4,00μ και ύψους στέψης 4,00 μ.

Όλα τα ανωτέρω εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης.

- Στη θέση 'Κάκαβος' της Τ.Κ Σιμόπουλου θα κατασκευαστούν δυο ιρλανδικές διαβάσεις με σκυρόδεμα πάχους 0,20 m διαστάσεων 4,00x10,00μ περίπου, σε σημεία αγροτικής οδού όπου έχουν παρουσιαστεί έντονες διαβρώσεις και η πρόσβαση γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, ενώ διακόπτεται κατά τους χειμερινούς μήνες»

- Εντός της Τοπικής Κοινότητας Βουλιαγμένης θα κατασκευαστεί νέα τσιμεντόστρωση στη θέση της κατεστραμμένης, από τα όμβρια ύδατα, με χρησιμοποίηση σκυροδέματος C16/20. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και τη δημιουργία αρμών συστολής - διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα T 131».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση και τη μελέτη της ΔΤΥ,,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την 21/2018 μελέτη τού έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε Πηνειάς», συνολικού προϋπολογισμού 112.000,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 212 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος