

Τ.Υ. Δ. ΗΛΙΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 36 / 2012
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΗΝΕΙΑΣ:
ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΘΩΝΑ - ΡΟΔΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 615.000,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύει τον Ειδικό Προϋπολογισμό Μελέτης για το παραπάνω έργο που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών «Μελέτη οδοποιίας ΑΝΘΩΝΑ - ΡΟΔΙΑ» που εκπονήθηκε από το Μελετητικό Γραφείο «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝ. Ε.Ε.».

Αφορά αποκλειστικά τις απαιτούμενες εργασίες κατασκευής του οδικού τμήματος «Δρόμος ΑΝΘΩΝΑ - ΡΟΔΙΑ από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 0+300,00 και από Χ.Θ. 2+200,00 έως Χ.Θ. 2+917,879» που αποτελεί το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΗΝΕΙΑΣ : ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΘΩΝΑ – ΡΟΔΙΑ», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη σύνταξη Ειδικού Προϋπολογισμού Μελέτης.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα τεύχη, τις προδιαγραφές, την εγκεκριμένη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης και περιλαμβάνουν τη βελτίωση υφισταμένων οδών με τις απαραίτητες εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή του οδοστρώματος αποτελούμενο από βάση, υπόβαση, ασφαλική προεπάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, κατασκευή τεχνικών (σωληνωτοί αγωγοί, επενδεδυμένες τάφροι, τοίχος αντιστήριξης κλπ), τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, όπου απαιτείται, τοποθέτηση πινακίδων και τελική διαγράμμιση κυκλοφορίας.

Η χάραξη στο οδικό τμήμα «Δρόμος ΑΝΘΩΝΑ - ΡΟΔΙΑ από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 0+300,00 και από Χ.Θ. 2+200,00 έως Χ.Θ. 2+917,879» ακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη, κατασκευάζονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) το πλάτος της λωρίδας είναι 3.25 μ με έρεισμα 1.75 μ (εναρμόνιση με τα σημεία όπου θα κατασκευαστούν επενδεδυμένες τάφροι).

Το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί σε πιστώσεις του Π.Α.Α. 2007 - 2013, στο Μέτρο 321 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 08 / 11 / 2012
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ 08 / 11 / 2012
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ