

ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΘΩΝΑ - ΡΟΔΙΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+0,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+300,000 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+200,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 2.917,879

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-1	Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	4.270,00	1,40	5.978,00	
2	A-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	8.100,00	1,75	14.175,00	
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ						
3	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	12.200,00	8,40	102.480,00	
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	12.200,00	1,08	13.176,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						135.809,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
5	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 μ.	ΟΔΟ 2151	m ³	280,00	4,14	1.159,20	
6	B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	m ³	160,00	6,68	1.068,80	
7	B-29.1.2	Άοπλο C8/10 (B10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων, κλπ	ΟΔΟ-2521	m ³	3,00	73,40	220,20	
8	B-29.2.2	Σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ.	ΟΔΟ-2531	m ³	95,00	86,50	8.217,50	
9	B-29.3.1	C16/20 ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΟΔΟ-2532	m ³	240,00	94,00	22.559,93	
10	B-29.3.2	Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ	ΟΔΟ-2532	m ³	5,00	113,80	569,00	
11	B-29.4.4	Σκυρόδεμα C20/25 μικροκατασκευών	ΟΔΟ-2551	m ³	6,00	142,90	857,40	
12	B-29.4.5	Οπλισμένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ	ΟΔΟ-2551	m ³	160,00	136,60	21.856,00	
13	B-30.2	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	7.400,00	1,27	9.398,00	
14	B-30.3	Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	3.250,00	1,33	4.322,50	
15	B-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ-2411	m ²	9,00	1,78	16,02	
16	B-54.3	Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ0,80μ	ΟΔΟ-2888	m	12,00	106,20	1.274,40	
17	B-54.4	Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ1,00μ	ΟΔΟ-2888	m	19,00	167,00	3.173,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β						74.691,95
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
18	Γ-1.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	2.000,00	22,15	44.300,00	
19	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	9.000,00	2,25	20.250,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ						64.550,00
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
20	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	6.650,00	1,24	8.246,00	
21	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	6.650,00	5,85	38.902,50	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ						47.148,50
						ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :		322.199,45

Α/Α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
							ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	322.199,45
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
		ΣΤΗΘΑΙΑ						
22	E-2.2	Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-2	ΟΔΟ-2653	m	7,00	38,80	271,60	
23	E-2.4	Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-6	ΟΔΟ-2653	m	45,00	72,80	3.276,00	
		ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
24	E-8.2.2	Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου Π	ΟΙΚ-6541	m ²	9,00	135,80	1.222,20	
25	E-9.1	Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	7,00	54,00	378,00	
26	E-9.4	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10,00	54,00	540,00	
27	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 3"	ΟΔΟ-2653	τεμ.	25,00	57,30	1.432,50	
		ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ						
28	E-17.2	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανάκλαστικότητας	ΟΙΚ-7788	m ²	760,00	6,62	5.031,20	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε						12.151,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)								334.350,95
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% X Σσ)								60.183,17
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. (ΣΣ)								394.534,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% X ΣΣ)								59.180,12
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ								30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (Σ1)								483.714,24
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								16.285,76
ΣΥΝΟΛΟ (Σ2)								500.000,00
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ (23%)								115.000,00
ΣΥΝΟΛΟ								615.000,00

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 08 / 11 / 2012
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ 08 / 11 / 2012
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ