



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 137 /2019

ΘΕΜΑ: « Έγκριση μελέτης τού έργου «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2019» [Αρ. Μελ. 6/2019]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 9^η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/7540/5.4.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 22. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 23. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 25. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 10. Δούλος Παντελής | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 26. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Πασσάς Ιωάννης | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 28. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 29. Ντάνας Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Τζουλέκης Σπυρίδων 3. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
- Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη, πλην του κ. Πατρινού, αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διαδικασία, η συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 23-39 έγινε μετά τη συζήτηση του 3^{ου} Θ.Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Αρ. Μελέτης: 6/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Αντικείμενο

Η μελέτη αυτή, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο. «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2019» προϋπολογισμού 1.074.000,00 € με Φ.Π.Α.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ήλιδας, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών - χρηστών .

2. Προτεινόμενες παρεμβάσεις (Γεωμετρικά στοιχεία - Τεχνικά στοιχεία)

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά σε όλη την έκταση του Δήμου..

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει :

- Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων
- Κατασκευή ασφαλτοστρώσεων
- Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων
- Κατασκευή πεζοδρομίων
- Επούλωση λάκκων
- Οδοστρωσία

Συγκεκριμένα:

1. Στη θέση «Τσαγέικα» της Δ.Κ. Αμαλιάδας θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου σε μήκος 200,00μ. περίπου και μέσου πλάτους 6,0μ, αφού προηγηθεί οδοστρωσία, ασφατική προεπάλειψη και ασφατική στρώση κυκλοφορίας καθώς και επενδεδυμένη τάφρος.
2. Στη θέση « Μαντένια» της Τ.Κ Χαβαρίου θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε μήκος 70,00 μ . περίπου και μέσου πλάτους 4,20 μ. περίπου, με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδεματος και την δημιουργία αρμών συστολής -διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα T/131.
3. Στη θέση οδός Αγίας Τριάδας οικισμού Μαραθιάς Δ.Κ Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση του δημοτικού δρόμου σε μήκος 450,0μ. περίπου και μέσου πλάτους 5,50μ. αφού προηγηθεί εξυγίανση του εδάφους, οδοστρωσία με υπόβαση πάχους 0,20μ., βάση πάχους 0,10μ. ασφατική προεπάλειψη, ασφατική στρώση κυκλοφορίας.
4. Στη θέση « Λεολέης» θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 100,0μ. και πλάτους 5,50μ. αφού πρώτα γίνει εξυγίανση, οδοστρωσία με υπόβαση 20εκ, βάση 10εκ, ασφατική προεπάλειψη , ασφατική στρώση κυκλοφορίας .
5. Στη θέση «Άσπρο Άλογο» της Δ.Κ Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 500,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 4,50μ. με κατασκευή οδοστρωσίας βάση πάχους 0,20μ. , ασφατική προεπάλειψη, ασφατική στρώση κυκλοφορίας.
6. Στη θέση «ΤΕΙ» θα γίνει τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου σε μήκος 80,00μ. και πλάτους 5,00μ. με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδεματος και την δημιουργία αρμών συστολής -διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα T/131.
7. Στη θέση πρώην «Λίντλ» της Δ.Κ Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 500,00μ. περίπου και μέσου πλάτους 5,50μ. με κατασκευή οδοστρωσίας υπόβασης πάχους 0,20μ, βάσης 0,10μ. ασφατικής προεπάλειψης, ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας.
8. Στη θέση Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ Χαβαρίου θα γίνει ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου σε μήκος 45,0μ. και πλάτους 5,20μ. αφού πρώτα γίνει διάνοιξη και εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Ακόμη θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης στέψης οπλισμένος με σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος 45,0μ. και ύψος 1,0μ.
9. Στη θέση «Κυδωνίτσες» θα γίνει τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου σε μήκος 70,00μ. και πλάτους 4,00μ. με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδεματος και την δημιουργία αρμών συστολής -διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα T/131
10. Στην Α θέση «Μπουντουβή» της Δ.Κ Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 45,00 μ. και μέσου πλάτους 8,50μ. με κατασκευή οδοστρωσίας βάση πάχους 0,15μ. , ασφατική προεπάλειψη, ασφατική στρώση κυκλοφορίας.
11. Στην Β θέση «Μπουντουβή» της Δ.Κ Αμαλιάδας θα γίνει διάνοιξη του δρόμου σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης σε μήκος 82,00 μ. και μέσου πλάτους 8,50μ. με κατασκευή κρασπεδόρειθρων και οδοστρωσία με αυτούσιο αμμοχάλικο.
12. Στο Δημοτικό δρόμο Αμαλιάδας Κρυονερίου στη θέση Τσιχλείκα, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης με συρματοκιβώτια σε μήκος 8,0 μ. και ύψος 5,0 μ. προκειμένου να αποκατασταθεί η σοβαρή κατολίσθηση που έχει υποστεί το πρηνές του δρόμου και η υποχώρηση του τμήματος του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί το προϋπάρχον πλάτος του οδοστρώματος, με συνέπεια να εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

13. Στην Τ.Κ Κέντρου πλησίον του δρόμου που οδηγεί στην στέψη του φράγματος θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων υδάτων σε μήκος 10,00μ. με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ500χλστ. πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. ακόμη θα κατασκευαστεί εγκάρσιο σαχωτό διαστ.7,0Χ0,70Χ0,50 μ. με χυτοσιδηρές σχάρες διαστ.3Χ2cm και σκυρόδεμα C16/20.
14. Στην Α θέση «Γουλισσές» της Δ.Κ Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 500,00 περίπου και πλάτος 5,0μ. αφού προηγηθεί οδοστρωσία υπόβαση 15εκ. βάση 10εκ. ασφαλική προεπάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας.
15. Στον οικισμό «Γουλισσές» της Δ.Κ Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 600,00μ περίπου και πλάτος 6,0μ αφού προηγηθεί οδοστρωσία υπόβαση 15εκ. βάση 10 εκ. ασφαλική προεπάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας.
16. Στον 4^ο δρόμο δεξιά δυτικά της εθνικής οδού προς τον οικισμό Παλούκι θα γίνει ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου σε μήκος 200,00μ. και πλάτος 6,00μ.
17. Στην Τ.Κ Αμπελοκάμπου πλησίον οικίας « Φώτη Μπελεκούκια» θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων σε μήκος 48,0μ. με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ400χλστ. πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.
18. Στην Τ.Κ Σαβαλίων στην θέση «Υδραγωγείο» θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων σε μήκος 60,0μ. με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ500χλστ. πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.
19. Στην θέση «Χαμολιό» της Δ.Κ Αμαλιάδας θα γίνει τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου σε μήκος 40,00μ. και πλάτους 4,80μ.με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδεματος και την δημιουργία αρμών συστολής -διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα T/131.
20. Στον δρόμο που οδηγεί στον οικισμό «Πετρουτσέικα» θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 500,00 μ περίπου και πλάτος 5,50μ αφού προηγηθεί οδοστρωσία υπόβαση 15εκ. βάση 10εκ. ασφαλική προεπάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας.
21. Στην οδό Τέρμα Δωδεκανήσου θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 300,00μ περίπου και πλάτους 5,0μ αφού προηγουμένως γίνει οδοστρωσία ,υπόβαση 0,20μ.βάση 0,10μ ασφαλική προεπάλειψη , ασφαλική στρώση κυκλοφορίας.
22. Στην οδό Περιστερίου θα γίνει ασφαλτόστρωση σε μήκος 73,μ. και θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια εφαρμόζοντας το σχέδιο πόλης.
23. Στην Τ.Κ Αγίου Δημητρίου στην θέση πλησίον οικίας Ρουμελιώτη θα κατασκευαστεί ανοικτό κανάλι απορροής όμβριων με χρησιμοποίηση σκυροδέματος C16/20 και χυτοσιδηρές σχάρες σε μήκος 15,00μ. περίπου.
24. Στον οικισμό «Καλοπισέικα» θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 170,00 μ και πλάτους 5,50 μ. αφού προηγουμένως γίνει οδοστρωσία υπόβαση 0,10 μ και βάση 0,10 μ.
25. Στην οδό πάροδος «Καραισκάκη» θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε μήκος 70,0μ περίπου και πλάτους 3,60μ. με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και την δημιουργία αρμών συστολής -διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα T/131.
26. Θα γίνει επισκευή ψυχρών υλικών επίστρωσης(κυβόλιθοι,γαρμπιλομοσαικό) στο έργο «Ανάπλαση &Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας σε επιφάνεια 50,00μ.τ
27. Στον 3&4ο δρόμο δεξιά προς Κουρούτα μετα την Ε.Ο θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση αντίστοιχα σε συνολικό μήκος 500,00 μ περίπου και πλάτος 5,00μ αφού προηγηθεί οδοστρωσία υπόβαση 15 εκ. βάση 10 εκ. ασφαλική προεπάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας
28. Στη θέση « Δενδράκια» της Δ.Κ Αμαλιάδας θα γίνει τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου σε μήκος 150,00μ. και πλάτους 4,50μ.με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδεματος και την δημιουργία αρμών συστολής -διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα T/131.
29. Στην Τ.Κ Αγίου Ηλίου στις θέσεις: «Αραδαριές»(δύο τοποθεσίες), Καλαθείκα, Καρολιές,Αλμυρίκι θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα αγροτικών δρόμων διαστ. 40,00Χ4,00, 40,00Χ4,00, 50,00Χ4,00, 35,0Χ4,00 και35,00Χ4,00.με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδεματος και την δημιουργία αρμών συστολής -διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα T/131.
30. Στον δρόμο στην είσοδο στον οικισμό «Τσαφλέικα» θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 400,00 μ περίπου και πλάτος 4,80μ αφού προηγηθεί οδοστρωσία υπόβαση 15εκ. βάση 10εκ. ασφαλική προεπάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας
31. Ακόμη θα γίνει επούλωση λάκκων με την παραγωγή, μεταφορά και διάστρωση ασφαλτομίγματος, αφού προηγουμένως γίνει διάνοιξη των λάκκων, καθαρισμός και πλήρης η εργασία επούλωσης όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης στους δρόμους του Δήμου Ήλιδας. (στην πόλη της Αμαλιάδας και στις τοπικές κοινότητες).

Σε όλες τις περιπτώσεις των τσιμεντοστρώσεων θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και την δημιουργία αρμών συστολής - διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα T/131.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση του Αντιδήμαρχου,

β) την Τεχνική Έκθεση της μελέτης και τον αναλυτικό προϋπολογισμό,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 6/2019 μελέτη τού έργου «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2019», προϋπολογισμού 1.074.000,00 € με Φ.Π.Α. .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -137 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος