



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 170 /2018

ΘΕΜΑ: « Έγκριση κατασκευής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2018» [αρ. μελ.14/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 31^η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/11710/25.05.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 20. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 22. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 24. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 25. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 26. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 27. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 28. Ντάνας Χαραλάμπος |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 29. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων 2. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 3. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 4. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις: Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος προ Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 4^ο θέμα προ Η.Δ, και ο κ. Φωτόπουλος μετά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Πατρινός αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος προ Η.Δ. και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος ΗΔ.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, μετά τη λήψη απόφασης στο 4^ο θέμα Η.Δ, συζητήθηκε το 11^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την εκτέλεση του έργου τού θέματος με με ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει

«Αρ. Μελέτης: 14/2018

1. Αντικείμενο

Η μελέτη αυτή, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο. «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας» προϋπολογισμού 574.400,00 € με Φ.Π.Α.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ήλιδας, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών - χρηστών .

2. Υφιστάμενη κατάσταση

Πρόκειται για χωματόδρομους που βρίσκονται είτε στον οικιστικό ιστό είτε στην αγροτική οδοποιία.

3. Προτεινόμενες παρεμβάσεις (Γεωμετρικά στοιχεία - Τεχνικά στοιχεία)

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά σε όλη την έκταση του Δήμου..

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει :

- Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων
- Κατασκευή ασφαλτοστρώσεων
- Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων
- Κατασκευή πεζοδρομίων
- Επούλωση λάκκων
- Οδοστρωσία

Συγκεκριμένα

1. Στη θέση "Νεκροταφείο Φραγκαβίλλας της Δ.Κ. Αμαλιάδας θα γίνει επίστρωση στα κατασκευασμένα πεζοδρόμια με τσιμεντόπλακες σε επιφάνεια 250,0μ περίπου και θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα στο γεφύρι στο ρέμα Ξερολάγαδο. Ακόμη θα γίνει τσιμεντόστρωση σε διαδρόμους του Νεκροταφείου με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.

2. Στην οδό Δεληγιάννη στην πόλη της Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο με επίστρωση με τσιμεντόπλακες σε μήκος l=25,0μ περίπου και πλάτος 1,90μ.

3. Στη θέση του δρόμου παράπλευρως ΔΙΑ στην Δ.Κ. Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε μήκος l=140,0μ περίπου με μέσο πλάτος 4,20μ.

4. Στο δρόμο προέκταση "Μυρτιδιώτισσας" στη Δ.Κ Αμαλιάδας θα γίνει ασφαλτόστρωση σε μήκος l=400,0μ περίπου με μέσο πλάτος 7,0μ.

5. Στη θέση "Ασπρο Άλογο" της Δ.Κ. Αμαλιάδας θα κατασκευαστούν δυο τεχνικά απορροής ομβρίων με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ400 χλστ σε μήκος συνολικό 8,0μ. περίπου.

6. Στη θέση "Αχίλλειο" οικισμού Κουρούτας θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε χωματόδρομο και τσιμεντόδρομο σε συνολική επιφάνεια 2.100,00τ.μ. περίπου.

7. Στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» Κουρούτας θα γίνει ασφαλτόστρωση τμήματος του δρόμου σε μήκος 170,0μ. περίπου και μέσου πλάτους 7,0μ.

8. Στην οδό «Θεμιστοκλέους» θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε μήκος 70,0μ. περίπου και πλάτους 5,20μ

9. Στη θέση «Προφήτης Ηλίας» θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε μήκος l=150,00μ. περίπου και μέσο πλάτος 5,0μ. περίπου, αφού προηγουμένως γίνει οδοστρωσία με θραυστό υλικό πάχους 10εκ.

10. Στον οικισμό Κουρούτα, στο δρόμο που βρίσκεται παράλληλα της περιγητικής, θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου σε μήκος l=113,00μ. περίπου και πλάτους 8,00μ., με την ταυτόχρονη κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ500 χλστ., πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.

11. Στην προέκταση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου θα γίνει ασφαλτόστρωση σε μήκος l= 60,00μ. περίπου και πλάτος 8,00μ.

12. Στην Τ.Κ. Ροβιάτας, στη θέση «Ρωμέικα», θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ σε μήκος l=186,0μ περίπου και μέσου πλάτους 4,20μ.

13. Στην Τ.Κ. Σωστίου θα γίνει:

- επίστρωση με τσιμεντόπλακες σε πεζοδρόμιο μήκος l=25,0μ και πλάτος 1,20μ.

- Στη θέση «οικισμού Νταλαμαρείκα», Α θέση, θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων, υδάτων με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ 800χλστ. πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. σε μήκος 6,0μ.

- Στη θέση «Οικισμού Νταλαμαρείκα», Β' θέση, της Τ.Κ. Σωστίου θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ400 χλστ πλήρης εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ σε μήκος l=13,0 μ περίπου.

14. Στην Τ.Κ Κεραμιδιάς εντός της Τ.Κ θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης στέψης σε μήκος 10,μ και ύψους 1,0μ. περίπου με σκυρόδεμα C16/20.

Ακόμη θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια σε συνολικό μήκος 55,00 μ. περίπου και συνολικό πλάτος 3,0μ. εκατέρωθεν του δρόμου στη θέση πλησίον του επαρχιακού δρόμου προς Τ.Κ. Δαφνιώτισσας.

15. Στην Τ.Κ. Καλυβίων Ήλιδας, στην θέση «Λαγγάδι», θα γίνει εγκιβωτισμός του υπάρχοντος ανοιχτού τεχνικού απορροής ομβρίων, με τοποθέτηση πλαστικών. σωλήνων Φ315 σ.41 εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα C12/15 πάχ.0,10μ.

16. Στην Τ.Κ Κέντρου θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων, στη θέση «Γέφυρα» με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ600χλστ. σε μήκος $l=80,0\mu$. περίπου.

17. Στην Τ.Κ Αυγείου θα γίνει:

- πλησίον του Δημοτικού Σχολείου, αξιοποίηση του κοινόχρηστου χώρου με κατασκευή πεζοδρομίων και επιστρώσεις με κυβόλιθους και πλάκες μαρμάρου.

- στο γήπεδο 5Χ5, αντικατάσταση του κατεστραμμένου πλέγματος σε επιφάνεια 50,00 μ.τ. περίπου.

- στην είσοδο της Τ.Κ. τσιμεντόστρωση υφιστάμενου χωματόδρομου, με σκυρόδεμα C12/12 πάχους 0,15μ. σε μήκος $l=150,0\mu$. περίπου και πλάτους 3,5μ.

18. Στην Τ.Κ Αγίου Δημητρίου, στη θέση «Λάκκα» θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος $l=130,0\mu$. περίπου με μέσο πλάτους 5,50μ., αφού προηγουμένως γίνει εξυγίανση του εδάφους, και οδοστρωσία.

19. Στην Τ.Κ Χαβαρίου, στη θέση «Κουμαριά», θα κατασκευαστεί κοιτόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,20μ. διαστ. 15,0μ.Χ4,0μ. και τοίχος αντιστήριξης οπλισμένος με $h=1,0\mu$. και άνοιγμα 4,0μ. κατάντι του δρόμου με σκυρόδεμα C16/20.

20. Στην Δ.Κ Αμαλιάδας και στις Τ.Κ θα γίνει οδοστρωσία με θραυστό υλικό και αμμοχαλικοστρώσεις. Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικου για τη διαμόρφωση - βελτίωση του οδοστρώματος και κατασκευή υπόβασης με διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης (καμπάρυ) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απορροή των όμβριων υδάτων. Τα υλικά θα ενσωματωθούν με το υπάρχον εδαφικό υλικό με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (αναμόχλευση & διαμόρφωση επιφάνειας καταστρώματος), ούτως ώστε να καταστούν συστατικά του εδάφους. Οι ανωτέρω εργασίες αφορούν σε δημόσιο έργο με την αριθμ. 31/2008 πράξη του 7ου Τμ. Του Ελ. Συν.

21. Ακόμη θα γίνει επούλωση λάκκων με την παραγωγή, μεταφορά και διάστρωση ασφαλτομίγματος, αφού προηγουμένως γίνει διάνοιξη των λάκκων, καθαρισμός και πλήρης η εργασία επούλωσης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης στους δρόμους του Δήμου Ήλιδας (στην πόλη της Αμαλιάδας και στις τοπικές κοινότητες).

Σε όλες τις περιπτώσεις των τσιμεντοστρώσεων θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και την δημιουργία αρμών συστολής - διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα Τ/131.

4. Χρονοδιάγραμμα - υποχρεώσεις αναδόχου

Το έργο θα εκτελεσθεί εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτού για την αποφυγή ατυχήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στον ανάδοχο από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την εκτέλεση του έργου.

Το έργο θα ολοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

5. Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η θέση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου βρίσκεται εντός οριοθετημένων οικισμών του Δήμου

Σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον (κατά την κατασκευή ή λειτουργία του), δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποια κατηγορία, της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ Β' 2471/10-8-2016), όπως ισχύει και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ».

Η δαπάνη θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑ 30.7333.00025 του προϋπολογισμού, έτους 2018.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την Τεχνική Έκθεση της Δ.Τ.Υ,

β) τη μελέτη του έργου και τον αναλυτικό προϋπολογισμό,

γ) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2018» [αρ. μελ.14/2018], προϋπολογισμού 574.400,00 €.
2. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου, τον ανοικτό διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -170- έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος